

" _ " _

Дефектный акт
На капитальный ремонт

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат
1	2
Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул. Ак. Миллионщикова	
Раздел: Бассейн	
Подраздел: Стены	
1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
2	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен
Подраздел: Потолок	
4	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
5	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
6	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Раздел: 2 Этаж Коридор/41	
Подраздел: Потолок	
8	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
9	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
10	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Раздел: 3 Этаж Коридор/38	
Подраздел: Стены	
11	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
12	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
13	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен

Подраздел: Потолок	
14	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
15	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
16	Улучшенная окраска поливинилацетатными водозэмульсионными составами по штукатурке потолков
Раздел: Подвал	
Подраздел: Замена задвижки	
17	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 150 мм с выдвижным шпинделем
18	Установка ящика кабельного на количество клемм 40 (без стоимости материалов)
19	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А
20	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок
21	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² (без стоимости материалов)

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 20 ____ г.

Единица измерения	Количество
3	4
два д. 19 к.2	
м2	173,98
100 м2	1,7398
100 м2	1,7398
м2	49,64
м	24
100 м2	0,4964
100 м2	0,4964
м2	16,14
100 м2	0,1614
100 м2	0,1614
м2	13,78
100 м2	0,1378
100 м2	0,1378

м2	16,25
100 м2	0,1625
100 м2	0,1625

100 шт.	0,01
шт.	1
шт.	3
100 м	0,25
100 м	0,25

Подрядчик _____

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул. Ак. Миллионщикова д. 19 к.2

Раздел: Бассейн

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Раздел: 2 Этаж Коридор/41

Подраздел: Потолок

Раздел: 3 Этаж Коридор/38

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Раздел: Подвал

Подраздел: Замена задвижки