

" _ " _

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат
1	2
Локальная смета: Ремонт	
Раздел: Ремонт 4-х лестниц.	
Подраздел: Стены	
1	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
2	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2
Подраздел: Потолок	
1	Снятие обоев простых и улучшенных
2	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
3	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков
5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Раздел: Ремонт 4-х тамбуров.	
Подраздел: Стены	
1	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
2	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2
Раздел: Ремонт кровли (гр 6)	
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
3	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"
4	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
9	Смена брендмауэров и парапетов без отделки боковых стенок из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной до 1 м

Раздел: Прочие

1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
2	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
3	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 20 ____ г.

Единица измерения	Количество
3	4
100 м2	4,652
100 м2	4,652
100 м2	0,652
м2	65,2
100 м2	0,652
100 м2	0,652
100 м2	0,652
100 м2	0,544
100 м2	0,544
100 м2	1,52
100 м2	0,21
100 м2	1,52
100 м	0,45
100 м	0,54

Т	1,5504
Т	1,5504
Т	1,5504

Подрядчик _____