

" _ " _

Дефектный акт
На капитальный ремонт

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат
1	2
Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул.Садовники,	
Раздел: 2 Этаж. Спортзал	
Подраздел: Стены	
1	Разборка облицовочных декоративных деревянных панелей (экраны радиаторов)
2	Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей
3	Изготовление декоративного деревянного экрана на регистры отопления
4	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола до 5 м2 (экраны радиаторов)
5	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
Подраздел: Полы	
6	Разборка деревянных плинтусов
Раздел: Замена светильников 1-3 Этажи	
7	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
8	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм
9	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм ²
Раздел: Мусор	
10	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
11	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
12	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (для ЮАО 23 км)

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 20 ____ г.

Единица измерения	Количество
3	4

д. 12

м2	41,45
м2	41,45
м2	41,45
100 м2	0,4145
м2	41,45

100 м	0,466
-------	-------

10 шт.	8
100 м	1,2
100 м	1,2

т	0,52
т	0,52
т	0,52

Подрядчик _____

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул.Садовники, д. 12

Раздел: 2 Этаж. Спортзал

Подраздел: Стены

Подраздел: Полы

Раздел: Замена светильников 1-3 Этажи

Раздел: Мусор
